

7.3.2 本条所提出的设计要求与《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-118-2014 的第6.2.2 条对应。

水平衡测试的术语在《城市节水评价标准》GB/T 51083-2015 中为：对用水单元或用水系统的水量进行系统的测试、统计、分析得出用水量平衡关系的过程。设计时应根据水平衡测试的要求安装分级计量水表，分级计量水表安装率应达 100%。具体要求为下级水表的设置应覆盖上一级水表的所有出流量，不得出现无计量支路。物业管理单位应按水平衡测试要求进行运行管理，发现管道漏损时，及时采取整改措施。