

**7.2.7** 本条适用于各类民用建筑的运行评价。

本条沿用自本标准 2010 年版一般项第 4.4.5、5.4.4 条，并作了细化。建材本地化是减少运输过程资源和能源消耗、降低环境污染的重要手段之一。本条鼓励使用本地生产的建筑材料，提高就地取材制成的建筑产品所占的比例。运输距离指建筑材料的最后一个生产工厂或场地到施工现场的距离。

本条的评价方法为：运行阶段核查材料进场记录、本地建筑材料使用比例计算书、有关证明文件。