

#### 9. 2. 4

制定并实施施工节能和用能方案,监测并记录施工能耗, 评价总分为 4 分,并按下列规则分别评分并累计:

- 1 制定并实施施工节能和用能方案,得 1 分;
- 2 监测并记录施工区、生活区的能耗,得 1 分;
- 3 监测并记录主要建筑材料、设备从供货商提供的货源地到施工现场运输的能耗,得 1 分;
- 4 监测并记录建筑施工废弃物从施工现场到废弃物处理/回收中心运输的能耗,得 1 分。