

**3.2.2.6** 采用了工业化生产的预制构件。根据预制构件用量比例， $15\% \leq R_{pc} < 30\%$ 得 10 分； $30\% \leq R_{pc} < 50\%$ 得 15 分； $R_{pc} \geq 50\%$ 得 20 分。

评价分值为 20 分。

**【审查范围】**

工业建筑

**【审查材料】**

- 1、结构设计说明；
- 2、设计图纸。

**【审查要点】**

审查项目是否采取工业化生产加工的预制构件，钢结构和木结构直接得 20 分。