

7.1.6

评价要点：

1. 未设置电梯、扶梯的建筑，本条直接通过；
2. 对垂直电梯，应具有群控、变频调速拖动、能量再生回馈等至少一项技术；
3. 对于扶梯，应采用变频感应启动技术；
4. “节能控制措施”包括但不限于电梯群控、扶梯感应启停及变频、轿厢无人自动关灯技术、驱动器休眠技术等。

评价专业：电气

预评价内容： 1.相关设计文件。

评价内容： 1.同预评价内容； 2.相关产品型式检验报告； 3.现场核实。