

评价要点：

1. 工业化内装部品主要包括整体卫浴、整体厨房、装配式吊顶、干式工法地面、装配式内墙、管线集成与设备设施等；
2. 工业化内装部品占同类部品用量比例按照《河南省装配式建筑评价标准》DBJ41/T 222 计算；
3. 当裙房建筑面积较大或主楼与裙房在使用功能、结构体系、预制建筑部品部件类型存在较大差异时，主楼与裙房可分别计算得分，按照建筑面积的权重进行折算。

评价专业：建筑

预评价内容：1.相关设计文件(建筑及装修专业施工图、工业化内装部品施工图)；2.工业化内装部品用量比例计算书。

评价内容：1.同预评价内容；2.现场核实。