

工程做法表									
一、屋面做法		外2 涂料墙面	7、2.0厚聚氨酯防水涂料，遇墙卷起至完成面400高，浴缸处墙面涂至楼面完成面1800高，门口处外涂宽300，管道周边300宽做附加2.0厚防水层。	内1 乳胶漆墙面	十一、地下室外侧壁、顶板做法				
Ⅱ1 防滑地砖上人屋面（用于上人屋面）	1、10厚防滑地砖，缝宽5~8，1:1水泥砂浆勾凹缝，每≤4m留分仓缝，缝宽15，缝内填聚氨酯防水嵌缝胶。	1、 喷或滚刷面涂料纵横各一遍	8、20厚1:2.5聚合物水泥砂浆找平，底部外墙处预埋Φ50泄水管向外斜，竖管根部抹小八字	1、 乳胶漆三道	地下室外侧壁				
	2、撒素水泥面，洒适量清水	2、 喷或滚刷底涂料一遍	9、素水泥浆结合层一道	2、满刮2厚耐水腻子分遍找平					
	3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	3、6厚1:2.5聚合物水泥砂浆，找平压光	10、100厚钢筋混凝土板	3、8厚1:2.5水泥砂浆罩面，压光					
	4、40厚C30 UEA补偿收缩混凝土，表面压光，混凝土内配Φ6钢筋双向中距150，每≤4米留缝，缝宽15，缝内填防水硅胶，钢筋网片在分格缝处断开。	4、6厚1:2.5聚合物水泥砂浆，压入耐碱玻纤网	11、50挤塑聚苯板	4、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道					
	5、200g无纺布（或玻纤布）隔离层	5、60厚岩棉保温板，两表面及侧面涂刷界面剂，用锚栓辅助固定	12、钢筋混凝土板（四周于结构面上浇注200高同墙厚C20混凝土挡墙）	5、墙体					
	6、90（计算值70）厚挤塑聚苯乙稀保温板	6、专用胶粘剂，粘贴面积不得小于保温板面积的40%							
	7、3厚高聚物改性沥青防水卷材（于侧墙处上翻500）	7、10厚1:2.5聚合物水泥砂浆保护层，找平压光							
	8、3厚高聚物改性沥青防水涂料	8、1.0厚聚合物水泥基防水涂料							
	9、15厚1:3水泥砂浆抹平压光，阴角处抹圆弧角	9、10厚1:2.5聚合物水泥砂浆罩面、压光							
	10、最薄处30厚1:8陶粒混凝土找坡层，坡度2%	10、12厚1:3纤维水泥砂浆打底（杜拉纤维0.9kg/m ³ ）							
	11、钢筋混凝土屋面板	11、基层墙体（柱、梁）							
Ⅱ2 细石混凝土无保温不上人屋面		三、地面做法		内2 釉面砖防水墙面（适用于卫生间、厨房等防水房间内墙面）	十二、其他				
1、40厚C30 UEA补偿收缩混凝土，表面压光，混凝土内配Φ6钢筋双向中距150，每≤4米留缝，缝宽15，缝内填防水硅胶，钢筋网片在分格缝处断开。		注:1.楼地面局部结构板面降低与建筑设计面层有高度差，找平找坡填料均采用1:8陶粒混凝土		1、4~5厚釉面瓷砖，同色水泥擦缝					
		地1 彩色耐磨密封固化地面（用于地下车库）		2、5厚1:2水泥砂浆结合层					
		1、3厚彩色耐磨骨料层，机械磨光，表面施工混凝土密封固化剂		3、8厚1:2.5纤维防水水泥砂浆					
		2、40厚C30细地面，表面压实赶光，每6米分格浇注（缝内填高分子密封胶），表面划出纹道，内配Φ6钢筋双向中距200		4、12厚1:2.5聚合物水泥防水砂浆					
		3、160厚C15素混凝土垫层，向排水沟或集水井找坡1%		5、刷聚合物水泥浆一道					
		4、P8抗渗钢筋混凝土结构底板		6、墙体					
		5、50厚C20细石混凝土保护层							
		6、200g无纺布（或玻纤布）隔离层							
		7、3厚高聚物改性沥青防水卷材							
		8、最薄处30厚1:8陶粒混凝土找坡层，坡度2%							
		9、钢筋混凝土屋面板							
Ⅱ3 细石混凝土有保温不上人屋面（用于楼梯间等不上人屋面）		地2 防滑地砖地面（用于地下室电梯厅，设备区走道等）		内3 湿挂大理石（花岗石）墙面（用于首层大堂）	十三、踢脚做法				
1、40厚C30 UEA补偿收缩混凝土，表面压光，混凝土内配Φ6钢筋双向中距150，每≤4米留缝，缝宽15，缝内填防水硅胶，钢筋网片在分格缝处断开。		1、10厚防滑地砖，缝宽5~8，1:1水泥砂浆勾缝		1、稀水泥浆擦缝					
		2、撒素水泥面，洒适量清水		2、由板背面预留穿孔引Φ18#钢丝与双向钢筋网固定，安装20厚花岗石（大理石）板					
		3、20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层		3、板材与墙之间的缝隙用1:2.5水泥砂浆挂边填实					
		4、20厚1:2.5水泥砂浆找平		4、电焊Φ6双向钢筋网，间距按板材尺寸，并与预埋钢筋焊接					
		5、回填层（建筑设计标高与结构版面标高存在高差时须增加此层）		5、钻孔预埋Φ6钢筋长150，双向间距按板材尺寸					
		6、P8抗渗钢筋混凝土结构底板		6、墙体					
		7、50厚C20细石混凝土保护层							
		8、200g无纺布（或玻纤布）隔离层							
		9、3厚高聚物改性沥青防水涂料							
		10、20厚1:2.5水泥砂浆找平层，面刷基层处理剂一道							
		11、150厚C15素混凝土垫层							
Ⅱ4 有保温种植土屋面（用于各栋天井楼板）		地3 细石混凝土地面（用于地下室设备房、后勤房间）		内5 防水涂料墙面（用于后勤用房等内墙面）	十四、散水做法				
1、种植土层(覆土厚度详设计标高，其中含人造土透水层)		1、30厚1:2.5水泥砂浆压实赶光		1、 刷防水涂料两道					
		2、水泥浆一道（内修建筑胶）		2、满刮2厚耐水腻子分遍找平					
		同地2 第4~11层		3、8厚1:2.5水泥砂浆罩面，压光					
				4、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道					
				5、刷聚合物水泥浆一道					
				6、墙体					
Ⅱ5 无保温种植土屋面（用于地下室顶板）		地4 水泥砂浆地面（用于水、电管井，通风竖井等）		内6 岩棉（玻璃棉毡）铝板网吸声板墙面（用于设备机房等内墙面）	十五、水池做法				
1、种植土层(覆土厚度详设计标高，其中含人造土透水层)		1、30厚1:2.5水泥砂浆压实赶光		1、4X20铅压条（间距按工程设计）					
		2、水泥浆一道（内修建筑胶）		2、铝板网面层					
		同地2 第4~11层		3、玻璃丝布一层细铜丝钉穿于轻钢龙骨表面					
				4、40厚岩棉毡（或玻璃棉毡），建筑胶粘剂粘贴于轻钢龙骨档内					
				5、C型轻钢横撑龙骨CB50X20，间距400					
				6、C型轻钢主龙骨CB50X20，中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定					
				7、高聚物改性沥青涂膜防水层					
				8、10厚1:2水泥砂浆抹平					
				9、墙体					
二、外墙做法		四、楼面做法		六、顶棚做法	十六、坡道做法				
注:1.本工程外墙为现浇钢筋混凝土或蒸压加气混凝土砌块；施工前先刷一道素水泥浆并应满挂四角镀锌钢丝网。		注:1.楼地面局部结构板面降低与建筑设计面层有高度差，找平找坡填料均采用1:8陶粒混凝土		Ⅱ1 乳胶漆顶棚					
		采用1:8陶粒混凝土		Ⅱ1a乳胶漆顶棚（有保温）					
		地1 PVC弹性地板（用于病房、套间、办公室、活动室、公共走道等）		1、 乳胶漆涂料面层三道					
		1、PVC弹性材料		2、满刮2厚耐水腻子分遍找平					
		2、专用胶粘剂		3、3厚1:2.5水泥砂浆罩面					
		3、3厚水泥基自流平砂浆		4、50厚1:3水泥砂浆打底					
		4、自流界面剂		5、素水泥浆结合层一道					
		5、40厚C20细石混凝土找平层随手压光		6、素水泥浆一道（内修建筑胶）					
		6、5厚橡胶隔气垫							
		7、素水泥浆结合层一道							
		8、钢筋混凝土板							
外1 金属幕墙外墙		地2a 防滑地面楼面二（适用于首层厨房、双层板做法）		Ⅱ2 轻铝扣板顶棚(防水)（用于厨房、卫生间）	十七、水池做法				
1、金属板材		1、8~10厚防滑地砖，干水泥擦缝		1、轻铝扣板					
		2、撒素水泥面，洒适量清水		2、C型轻钢横撑龙骨CB50X20，间距300					
		3、20厚1:2.5水泥砂浆结合层		3、C型轻钢主龙骨CB50X20，中距300，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定					
		4、20厚1:2.5聚合物防水水泥砂浆找平层，沿墙四周及竖管根部抹小八字角，地面遇墙脚处向上抹至完成面400高，门口处外铺200		4、15厚1:2.5水泥砂浆(内掺5%防水粉)					
		5、素水泥浆结合层一道		5、素水泥浆一道（内修建筑胶）					
		6、钢筋混凝土板							
2、玻璃幕墙骨架（专业公司配合设计）		地3 防滑地砖楼面五（用于地下室设备区）		Ⅱ3 大白浆顶棚（用于设备间、设备管井、车库）	十八、水池做法				
3、60厚岩棉保温板，两表面及侧面涂刷界面剂，用锚栓辅助固定		1、10厚防滑地砖、缝宽5~8，白水泥擦缝		1、 刷大白浆两道					
		2、撒素水泥面，洒适量清水		2、满刮腻子一道					
		3、20厚1:2.5水泥砂浆结合层		3、钢筋砼结构板，表面刷密平漆					
		4、20厚1:2.5聚合物防水水泥砂浆找平层，沿墙四周及竖管根部抹小八字角，地面遇墙脚处向上抹至完成面400高，门口处外铺200							
		5、素水泥浆结合层一道							
		6、钢筋混凝土板							
3、专用胶粘剂，粘贴面积不得小于保温板面积的40%		地4 内墙做法		Ⅱ4 岩棉（玻璃棉毡）铝板网吸声板顶棚（用于设备机房）	十九、外饰面层				
5、10厚1:2.5聚合物水泥砂浆保护层，找平压光		注: 内墙面装修: 填充墙体须先喷一道108胶水溶液(1:4)，钢筋混凝土墙体则刷混凝土水重3~5%的108胶素水泥浆一道，有吊项处墙面作至吊项标高以上150		1、4X20铅压条（间距按工程设计）					
				2、铝板网面层					
				3、玻璃丝布一层细铜丝钉穿于轻钢龙骨表面					
				4、40厚岩棉毡（或玻璃棉毡），建筑胶粘剂粘贴于轻钢龙骨档内					
				5、C型轻钢横撑龙骨CB50X20，间距400					
				6、C型轻钢主龙骨CB50X20，中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定					
				7、高聚物改性沥青涂膜防水层					
				8、板底原浆抹平					