

红线内苗木表

序号	名 称	规 格（单位：厘米）				数量	单位	备 注
		胸 径	高 度	冠 幅	其 他			
	中上层乔木							
1	栎树	14. 0-16. 0	600-650	350-400		10	株	全冠, 树形优美, 3级以上分枝, 分枝点>200
	下层乔灌木							
2	桂花C	10. 0-12. 0	300-350	200-250		8	株	全冠, 树形优美, 3级以上分枝, 分枝点>100
3	腊梅		250-300	150-200	D6. 0-7. 0	6	株	全冠, 树形优美, 3级以上分枝, 分枝点>50
4	日本晚樱		200-250	150-180	D5. 0-6. 0	2	株	全冠, 树形优美, 3级以上分枝, 分枝点>50
5	杨梅		160-200	140-150	D5. 0-6. 0	2	株	全冠, 树形优美, 3级以上分枝, 分枝点>50
6	海桐球		180	180		8	株	全冠, 树形优美, 修剪, 单株成球
7	红叶石楠球A		150	150		17	株	全冠, 树形优美, 修剪, 单株成球
8	大叶黄杨球		120	120		4	株	全冠, 树形优美, 修剪, 单株成球
	移植原有树种							
9	香樟	-	-	-		6	株	根据现场情况确定
10	水杉	-	-	-		2	株	根据现场情况确定
11	草坪					2437. 2	M2	混播草

红线外苗木表

序号	名 称	规 格（单位：厘米）					单位	备 注
		胸 径	高 度	冠 幅	其 他	数量		
	中上层乔木							
1	香樟B	15.0-16.0	600-650	350-400		10	株	全冠, 树形优美, 3级以上分枝, 分枝点>200
2	垂柳	10.0-13.0	400-450	300-350		10	株	全冠, 树形优美, 3级以上分, 分枝点>180枝
3	枫杨	14.0-15.0	800-900	400-450		5	株	全冠, 树形优美, 3级以上分枝, 分枝点>200
4	乌桕		550-600	400-450	D15.0-17.0	2	株	全冠, 树形优美, 3级以上分枝, 分枝点>200
5	栎树	14.0-16.0	600-650	350-400		8	株	全冠, 树形优美, 3级以上分枝, 分枝点>200
	下层乔灌木							
6	桂花C	10.0-12.0	250-300	200-250		6	株	全冠, 树形优美, 3级以上分枝, 分枝点>100
7	紫玉兰		220-250	220-250	D8.0-10.0	8	株	全冠, 树形优美, 3级以上分枝, 分枝点>50
8	海桐球		180	180		4	株	全冠, 树形优美, 修剪, 单株成球
	水生植物							
9	荷花		-	-		92	M2	15-20株/m², 密植
10	千屈菜		50-60	30-35		21	M2	16-25株/m², 密植
11	水葱		50-60	40-45		46	M2	15-20株/m², 密植
12	慈姑		50-70	30-50		17	M2	10-16株/m², 密植
13	草坪					1999.3	M2	混播草



湖南大学设计研究院有限公司
DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF HUNAN UNIVERSITY CO.,LTD

设计证书乙级编号：A243000249

会签栏 COORDINATION		
建筑 ARCHI.		
结构 STRUCT.		
给排水 PLUMBING.		
电气 ELEC.		
暖通 HVAC.		
项目注册师		
工程设计出图专用章		
设计签字 SIGNATURE		
项目经营负责 PROJECT MANAGER	田 真	
项目负责 PROJECT PRINCIPAL	孙建辉	
项目执行负责 EXEC PROJECT PRINCIPAL	孙建辉	
审定 APPROVED	肖懋沅	
审核 EXAMINED	肖懋沅	
专业负责 CHIEF	吴余鑫	
校对 CHECKED	吴余鑫	
设计 DESIGNER	许佳玉	
制图 DRAWN	许佳玉	
建设单位 CLIENT 岳阳市屈原管理区第一中学		
项目名称 PROJECT 岳阳市屈原管理区第一中学教学综合楼项目		
子项名称 SUBPROJECT		
图纸名称 TITLE 苗木表		
设计号 DESIGN NO. 2022-1B-30		
版次 EDITION 第一版	日期 DATE 2022. 10	
图别 DRAWING TYPE 景 施	图号 DRAWN NO. LS-05	
本图须经施工图审查合格并加盖施工图审查合格专用章后方可作为施工依据。		