

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 科考站

标段: 科考站

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
		整个项目					12574568.17	
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:250 m	m ³	170374.9	5.01	853578.25	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运 距:原土回填、5 0m以内	m ³	62554.9	1.6	100087.84	
3	010103002001	余方弃置	1. 运距:2km以内	m ³	107820	23.23	2504658.6	
4	100404001002	垫层	1. 垫层材料种类 、配合比、厚度:	m ³	1	204.36	204.36	
5	070110001001	基础		m ³	1	204.36	204.36	
6	010509001001	矩形柱	1. 单件体积:2m ³ 内 2. 安装高度:3.6 m内 3. 混凝土强度等 级:C35	m ³	144.71	520.2	75278.14	
7	010509001002	矩形柱	1. 单件体积:2m ³ 内 2. 安装高度:4.6 m内 3. 混凝土强度等 级:C35	m ³	35.13	512.33	17998.15	
8	010510001001	矩形梁	1. 单件体积:2m ³ 上 2. 安装高度:4.6 m内 3. 混凝土强度等 级:C20	m ³	29.18	189.8	5538.36	
9	010512001001	平板	1. 安装高度:4.6 m内	m ³	671.25	653.63	438749.14	
本页小计							3996297.2	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科考站

标段：科考站

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	011002005001	聚氯乙烯板面层	1、5厚聚四氟乙烯板一个踏步宽 2、50缝50宽,填充聚苯板厚度同建筑面层,滑动支座支撑挑板处	m2	671.25	96.28	64627.95	
11	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 2. 镶嵌玻璃品种、厚度	樘	17	816.38	13878.46	
12	010807005001	金属格栅窗	1. 框、扇材质：铝合金	樘	17	39.55	672.35	
13	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗		樘	61	78.59	4793.99	
14	011209002001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 玻璃品种、规格、颜色:钢化玻璃 2. 固定方式:粘接	m2	956.46	7171.23	6858994.65	
15	011209001001	带骨架幕墙	1. 面层固定方式:粘接 2. 嵌缝、塞口材料种类:自粘玻璃纤维嵌缝带	m2	956.46	775.16	741409.53	
16	010512904001	装配式混凝土保温外墙板	1. 保温层(饰面板)材质、厚度:	m3	977.41	240.31	234881.4	
17	010504001001	直形墙		m3	300.09	72.87	21867.56	
18	011001003001	保温隔热墙面		m2	300.09	123.01	36914.07	
19	010512903001	装配式混凝土剪力墙	1. 墙类型(内墙或外墙):	m3	64.8	240.31	15572.09	
20	010901002001	型材屋面	1. 金属檩条材料品种、规格:钢 2. 接缝、嵌缝材料种类:钢板	m2	2076.93	132.92	276065.54	
21	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:	m2	545.5	255.18	139200.69	
22	011001001001	保温隔热屋面		m2	2076.93	63.24	131345.05	
23	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板		m	1	27442.68	27442.68	
本页小计							8567666.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科考站

标段：科考站

第 3 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。