图例说明

序号	图例	名称	规格	线缆型号	单位	数量	备注
1		室外监控设备箱	400*500*300mm（JKX-01、07、21、20、17共5个）,300*400*200mm(余同)	立杆上安装；1x室外4芯单模光缆+1xYJV-3x6	台	22	
2		有室外防护罩的摄像机	200万像素，日夜型，POE供电	1xCAT.6 U/UTP（立杆上安装、或沿墙暗敷）	个	69	
3		全球带云台彩色摄像机	400万像素，日夜型	1xCAT.6 U/UTP+1xRVV2*1.5（立杆上安装）	个	2	
4		监控立杆	成品立杆，高4米		个	29	

室外安防系统平面图 1:800

注：

在通讯埋管路径分支处和终端设备布置处，设置通讯手孔或人井，尺寸详见平面图标注。从手井引出管采用PVC32管或SC40管，埋深不小于0.5米。引出管规格可根据现场情况深化。

总图 建筑 结构 给排水 暖通 动力 电气

中国建筑西北设计研究院有限公司
CHINA NORTHWEST BUILDING DESIGN RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD
设计证书编号：A161002630

合作单位
COOPERATION

出图专用章
RELEASE STAMP

注册执业人 REGISTERED PRACTITIONER	
注册证书号 REGISTERED CERTIFICATE NO.	
注册印章号 REGISTERED SIGNET NO.	

注册执业章 REGISTERED PRACTICE SIGNET

建设单位 CLIENT：泰安市博物馆

设计号 PROJECT NO.	25-033

工程名称 PROJECT NAME：泰山博物馆建设项目工程总承包（EPC）

子项名称 SUB PROJECT	室外总体

图名 TITLE：室外安防系统平面图

项目总负责人 PROJECT LEADER			
审定 APPROVED BY			
审核 CHECKED BY			
专业负责人 DIVISION CHIEF			
校对 PROCESSED BY			
设计 DESIGNED BY			
制图 DRAWING BY			
图别 DWG. TYPE	智能施	图号 DWG. NO.	05
版本号 VER. NO.	01	日期 DATE	2025.04
条形码 BARCODE			