


总	建	结	给排水
---	---	---	-----



图中阴影部分所示范围：基础梁、基础板底标高均为-6.700m；
图中空白部分所示范围：基础梁、基础板底标高均为-7.800m；
其余未单独注明的基礎梁、基础板底底标高均为-6.400m；
未单独注明的基础梁厚度均为 $b=500\text{mm}$ ；

② 图中B-500厚筏板底部设置2Φ15双向拉通钢筋，
图中B-500厚筏板顶部设置2Φ20@200双向拉通钢筋；
图中所画垂直于基础底侧墙为附加暗筋；
拉通钢筋截面与配底筋为X向（字母轴向）在内侧，Y向（数字轴向）在外侧；

③ 图中所画主拉筋（SDD—X）底部锚固长度增加锚固；
筏板底部通长锚固至下层楼面不断开，且与上柱根部底部加锚固隔层布置，
上柱顶部锚固长度≥18@200及相应配筋；

④ 编号不同的独立柱及柱截面尺寸及配筋均不同，未注明尺寸的柱均属于异形柱；

⑤ 基础筏板及柱的混凝土强度等级为C35，防水混凝土等级不低于P8；

⑥ 配合节点详图，明确结构顶预留预埋情况，如地下室及楼梯抬措；
标注中柱、地下室与轴线的位置关系并注出具体配筋内容；

⑦ 筏板及柱截面应按国家《混凝土结构设计规范》平面表示方法制图规则和构造详图（独立基础、条形基础、剪力墙、板式楼梯、柱、梁）（22G101-1）进行设计。



此图仅用于前期招标,不得用于施工。

注册执业人 REGISTERED PRACTITIONER	
注册证书号 REGISTERED CERTIFICATE NO.	S186101376
注册印章号 REGISTERED SIGNET NO.	6100263-S152
注册执业章 REGISTERED PRACTICE SIGNET	

建设单位 CLIENT	泰安市博物馆
代建设单位 CLIENT	

设计号 PROJECT NO.	25-033
工程名称	

泰山博物院建设项目工程总承包 (EPC)

子项名称 SUB PROJECT	泰山博物院建设项目(博物院主)
---------------------	-----------------

3区基础结构平面

项目经理负责人 PROJECT LEADER			
审定 APPROVED BY			
审核 CHECKED BY			
专业负责人 DIVISION CHIEF			
校对 PROCESSED BY			
设计 DESIGNED BY			
制图 DRAWING BY			
图号 DWG. TYPE	结施	图号 DWG. NO.	3-1
版本号 VER. NO.	1	日期 DATE	2025.0