

材料表

雄安新区燃气干线二期工程
1号门站
综合值班室

项目号: DD20368

文件号: BML-0202HV01-01

专业：暖通

阶段：施工图

日期：2024.06.12

第 1 页 共 1 页

A 版

序号	名称、规格及标准号	单位	数量	单件质量 (kg)	总质量 (kg)	备注
1	热镀锌钢管 DN15 GB/T3091-2015	m	15			
2	热镀锌钢管 DN20 GB/T3091-2015	m	350			
3	热镀锌钢管 DN25 GB/T3091-2015	m	20			
4	热镀锌钢管 DN32 GB/T3091-2015	m	150			
5	热镀锌钢管 DN40 GB/T3091-2015	m	150			
6	热镀锌钢管 DN50 GB/T3091-2015	m	30			
7	内螺纹铜截止阀 J11W-10T DN15	个	4			
8	内螺纹铜截止阀 J11W-10T DN20	个	50			
9	法兰截止阀 J41H-16C DN50	个	4			
10	卧式集气罐 DN100	个	4		安装见 15K205-1	
11	高阻力二通恒温控制阀 DN20	个	33			
12	钢制加强型内防腐散热器 中心距 600 标准散热量 131W/片, 8 片/组	组	2		带放气阀及配件	
13	钢制加强型内防腐散热器 中心距 600 标准散热量 131W/片, 14 片/组	组	6		带放气阀及配件	
14	钢制加强型内防腐散热器 中心距 600 标准散热量 131W/片, 18 片/组	组	5		带放气阀及配件	
15	钢制加强型内防腐散热器 中心距 600 标准散热量 131W/片, 20 片/组	组	9		带放气阀及配件	
16	钢制加强型内防腐散热器 中心距 600 标准散热量 131W/片, 22 片/组	组	5		带放气阀及配件	
17	钢制加强型内防腐散热器 中心距 600 标准散热量 131W/片, 24 片/组	组	8		带放气阀及配件	
18	角钢 L50×6	m	30			
19	圆钢 Φ8	m	20			
20	镀锌钢板 δ=0.5mm	m ²	10			
21	单层铝合金百叶风口, 带过滤网 200×400	个	1			
22	角钢 L50×6	m	3			
23	圆钢 Φ8	m	3			
编 制		校 对	审 核	审 定		