中国石油工程建设有限公司
华北分公司
工程设计证书：A111017147 综甲
工程勘察证书：B111017147 综甲

材 料 表

北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）塘燕复、津燕、安宇、百川燃气管线迁改项目勘察设计采购施工总承包三标段（安宇线）
站场工程
安宇门站
综合办公楼

项目号：DD23028
文件号：BML-0201HV01-01
专业：暖通
阶段：施工图
日期：2023.05.20
第 1 页 共 1 页
B版

序号	名称、规格及标准号	单位	数量	单件质量（kg）	总质量（kg）	备注
1	热镀锌钢管 DN15 GB/T3091-2015	m	6			
2	热镀锌钢管 DN20 GB/T3091-2015	m	440			
3	热镀锌钢管 DN40 GB/T3091-2015	m	78			
4	热镀锌钢管 DN50 GB/T3091-2015	m	135			
5	热镀锌钢管 DN65 GB/T3091-2015	m	95			
6	内螺纹铜截止阀 J11W-10T DN15	个	2			
7	内螺纹铜截止阀 J11W-10T DN20	个	26			
8	低阻力三通恒温控制阀 DN20	个	57			
9	立式集气罐 DN100	个	2		安装见 15K205-1	
10	钢制伽强型内防腐散热器 中心距600 标准散热量131W/片， 8片/组	组	10		带放气阀及配件	
11	钢制伽强型内防腐散热器 中心距600 标准散热量131W/片， 10片/组	组	11		带放气阀及配件	
12	钢制伽强型内防腐散热器 中心距600 标准散热量131W/片， 14片/组	组	4		带放气阀及配件	
13	钢制伽强型内防腐散热器 中心距600 标准散热量131W/片， 16片/组	组	8		带放气阀及配件	
14	钢制伽强型内防腐散热器 中心距600 标准散热量131W/片， 18片/组	组	6		带放气阀及配件	
15	钢制伽强型内防腐散热器 中心距600 标准散热量131W/片， 20片/组	组	9		带放气阀及配件	
16	钢制伽强型内防腐散热器 中心距600 标准散热量131W/片， 24片/组	组	7		带放气阀及配件	
17	钢制伽强型内防腐散热器 中心距600 标准散热量131W/片， 26片/组	组	2		带放气阀及配件	
18	法兰截止阀 J41H-16C DN65	个	2		附法兰螺栓垫片	
19	热力入口装置 DN65	套	1		所附见图纸详图	
20	无缝钢管 D76×3.5 20 GB/T 8163-2018	m	4			
21	无缝弯头 DN65-Sch40-20 90EL GB/T 12459-2017	m	4			
22	无溶剂环氧涂料（固含量≥98%）	kg	3			
23	DN65 硬质聚氨酯泡沫塑料管壳，厚 50mm	m	5			
24	玻璃钢 厚 3.0mm	m^2	7			

编 制	校 对	审 核	审 定		

CADD 号：DD23028- BML-0201HV01-01