

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>中国 石油 工程</div></div><div><div>CPECC</div><div>建设有限公司</div></div><div><div>华北分公司</div></div></div><div><div>工程设计证书：A111017147 综甲</div><div>工程勘察证书：B111017147 综甲</div></div></div></div></div>		<div>设备表</div> <div>北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）塘燕复、津燕、安宇、场区百川燃气管线迁改项目勘察设计采购施工总承包三标段（安宇线） 安宇门站 综合办公楼</div>			项目号：DD23028			
					文件号：EQL-0201EL03			
					专业：电气			
					阶段：施工图			
					日期：2023.05.20			
			第 1 页 共 1 页		B 版			
序号	设备位号	名称及规格	单位	数量	单台质量 (kg)	总质量 (kg)	备注 (或数据表号)	
1	AP、AL	配电箱 PXMR 暗装	台	8			DWG-0201EL03-01~08	
2	QA1~14	断路器箱 明装	台	14			DWG-0201EL03-10~11	
3		消防应急照明和疏散指示系统	套	1				
		具有应急管理部消防产品合格评定中心						
		出具的 CCCF 认证证书及检验报告						
		技术要求详见技术规格书						
		集中电源非集中控制型，内含						
(1)	ALE	A 型应急照明集中电源	台	1			DWG-0201EL03-09	
(2)		A 型集中电源疏散照明灯 DC36V IP30	套	28			应急时间 1h	
		9W 壁挂						
(3)		A 型集中电源疏散指示标志灯 DC36V IP30					应急时间 1h	
		安全出口标志灯 单面 小型 1W	套	5			吊装	
		疏散出口标志灯 单面 小型 1W	套	3			吊装	
		方向标志灯（右向） 单面 小型 1W	套	4			壁挂	
		方向标志灯（左向） 单面 小型 1W	套	9			壁挂	
		方向标志灯（双向） 单面 小型 1W	套	3			壁挂	
		多信息复合标志灯 双面 小型 1W	套	5			吊装	
4	MEB	总等电位联结端子箱	套	1			15D502/28	
		端子板长 550mm						
		8 个 TE-5 型端子						
5	LEB	局部等电位联结箱	套	10			15D502/31	
		局部等电位联结端子箱及安装材料						
		端子板长 210mm						
		4 个 TE-8 型端子						
6	低压电缆							
		YJV-0.6/1 5×16	m	220				
		YJV-0.6/1 4×25+1×16	m	25				
		NH-YJV-0.6/1 3×4	m	50				
编 制		校 对	审 核	审 定				
彭程		张建信	李瑞世	杜东				